

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ซอยอุดม


หมู่ที่ 2 ต.แพรงหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


ลำดับ ร.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา กลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.(หินคลุก)	ตร.ม.	1,102.50	11.14	12,281.85	1.3365	14.89	16,414.69
	1.2 งานพื้นทางหินคลุก							
	1.2.1 พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	ลบ.ม.	165.38	438.30	72,483.86	1.3365	585.79	96,874.68
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางไพรม์โค้ท (PRIME COAT)							
	2.1.1 งานลาดยางไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,102.50	32.73	36,084.83	1.3365	43.74	48,227.37
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,102.50	286.25	315,590.63	1.3365	382.57	421,786.87
3	เครื่องหมายและหลักนำทาง							
	3.1 หลักนำทาง (GUIDE POST)	หลัก	-	-	-	-	-	-
	3.2 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	3.3 หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	3.4 ป้ายแบบ บ-1 พร้อมเสาป้าย คสล.	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3365	4,437.18	4,437.18
	3.5 ป้ายแบบ บ-33 พร้อมเสาป้าย คสล.	ชุด	1.00	2,720.00	2,720.00	1.3365	3,635.28	3,635.28
	3.6 ป้ายแบบ ต-1 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.7 ป้ายแบบ ต-2 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา กลาง
	3.8 ป้ายแบบ ต-5 + ต-76 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.9 ป้ายแบบ ต-13 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.10 ป้ายแบบ ต-14 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.11 ป้ายแบบ ต-25 พร้อมเสาป้าย	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.12 ป้ายแบบ ต-75 พร้อมเสาป้าย	ชุด	1.00	2,950.00	2,950.00	1.3365	3,942.68	3,942.68
	3.13 ป้ายแบบ น-2 (1 ชุด 1 ชั้น)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.14 ป้ายแบบ น-2 (1 ชุด 2 ชั้น)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	3.15 ป้ายแบบ น-4	ชุด	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	4.1 เส้นจราจรชนิด (TRAFFIC PAINT HOT PAINT) (เหลือง)	ตร.ม.	62.00	270.00	16,740.00	1.3365	360.86	22,373.01
5	งานทาสีราวสะพาน							
	5.1 ทาสีราวสะพาน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
ปรับลด 9,691.76 บ.								617,691.76
TOTAL								608,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 / ((1 \times 4) + (2 \times 5)))$
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4×6
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5×6

=	462,171.16
=	-
=	-
=	1.3365
=	-
=	1.0000
=	1.3365
=	-

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
 หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรงหนามแดง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายเอนก เขียววิเศษ)
 ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายชนันธร อางเอี่ยม)
 ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ)..........กรรมกร
 (นายสุรเจตน์ ป้อมนาค)
 หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เหมืองใหม่