

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางท่อประปา

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอกและคลองกองเจ็ด(ฝั่งน้ำเค็ม) หมู่ที่ 5,6 ต.แพรงหนามแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,6 ต.แพรงหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ปริมาณงาน วางท่อประปา ท่อ PB Dia 50 มม. ความยาวท่อ 3,650 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท

เมื่อวันที่

27


เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ. 2557

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์วางท่อประปา								
	- ท่อ PB dia 50 มม. 160 PSI	3,650.00	เมตร	187.00	682,550.00	-	-	682,550.00	
	- ท่อ PB dia 20 มม. 160 PSI	15.00	เมตร	39.00	585.00	-	-	585.00	
	- งอหน้ามาตรฐานติดตั้งบอกลวาล์วในตัว 15 มม.(1/2 นิ้ว)	29.00	ตัว	180.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน PB dia. 50*2* มม.	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- ฝาอุดปลายท่อ PB dia. 50 มม.	1.00	ตัว	174.00	174.00	-	-	174.00	
	- ข้อต่อตรง PB dia. 50 มม.	73.00	ตัว	360.00	26,280.00	-	-	26,280.00	50ม./1 ตัว
	- ข้อต่อลด PB dia. 20*15 มม.	29.00	ตัว	52.00	1,508.00	-	-	1,508.00	
	- ข้องอ 90 PB dia. 50 มม.	20.00	ตัว	372.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- ข้องอ 90 PB dia. 20 มม.	29.00	ตัว	70.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	- แคล้มปรีดท่อแยก PB dia. 50*20 มม.	29.00	ตัว	227.00	6,583.00	-	-	6,583.00	
	- เสาบักแนวท่อ(ทุกระยะ 100 เมตร)	36.00	ท่อน	200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
							ยอดยกไป	739,920.00	





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	739,920.00	
	- คอนกรีตหุ้มมาตรฐานและอุปกรณ์	0.50	ลบ.ม.	1,766.78	883.39	306.00	153.00	1,036.39	
2	ค่าแรงงาน								
	- วางท่อ PB dia 50 มม. SDR. 13.5	3,650.00	เมตร	-	-	50.00	182,500.00	182,500.00	
	- งานประสานท่อกับมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว (ท่อ PB ใหม่)	28.00	จุด	-	-	60.00	1,680.00	1,680.00	มาตรฐานเดิม
3	อุปกรณ์ซ่อมท่อ								
	- ข้อต่อซ่อมท่อ 50x150 มม.	10.00	ตัว	407.00	4,070.00	-	-	4,070.00	
	- เครื่องมือปาดปลายท่อ 40-50 มม.	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	-	500.00	
	- กรรไกรตัดท่อ 40 -50 มม.	1.00	ตัว	2,145.00	2,145.00	-	-	2,145.00	
	- ท่อ PB dia 50 มม. 160 PSI	20.00	เมตร	187.00	3,740.00	-	-	3,740.00	
	- ท่อ PB dia 20 มม. 160 PSI	10.00	เมตร	39.00	390.00	-	-	390.00	
							รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	935,981.39	

ประมาณการ.....

( นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท )

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายเอก เว็ววิเศษ )

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายชนันธร อาจเอี่ยม )

ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายสุรเจตน์ ป้อมนาค )

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เหมืองใหม่