



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่.....สส.๗๒๓๐๓/.....วันที่.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๔.....

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบสรุปราคางานก่อสร้าง แบบปร.๖,ปร.๕(ก),ปร.๕(ข)และแบบปร.๔ จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๓ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐ บาท สีสันหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรากฏในงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ รายการจ่ายกองช่าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมพิจารณาตรวจสอบการประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๓ และแบบมาตรฐานป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เลขที่ ๐๐๗/๒๕๖๐ โดยใช้ค่าวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ราคาซื้อจากท้องตลาด, ราคามาตรฐานครุภัณฑ์, ค่าแรงที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๓๔๗,๔๗๑.๒๗ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่บาทเจ็ดสตางค์) ต่ำกว่าราคางบประมาณ เป็นเงิน ๑๔,๐๒๘.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ แบบสรุปค่าก่อสร้าง และแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอานนท์ เปรูนาวิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายพิเชฐ จันทรจรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายพิเชฐ จันทรจรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

นายก อบต.แพรกหนามแดง

- อนุมัติ

- แจ้งกองคลังฯ ดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)



(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

๑ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔



แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรทนามแดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ 012/2563 แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร.	333,771.27	
2	งานครุภัณฑ์	64,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง		397,971.27	ปรับลด
ราคากลางค่าก่อสร้าง		397,971.27	-
(ตัวอักษร) สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์			

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอานนท์ เปรมานัน)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 012/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 22000 BTU ระบบ INVERTER แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	7%	64,200.00	ราคาสืบจาก ท้องตลาด กุมภาพันธ์ 2564 เครื่องละ 30,000 บาท (๓๒,๑๐๐.-)
รวมค่าก่อสร้าง				64,200.00	

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอานนท์ เปรมานัน)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเอนก เทียววิเศษ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบเลขที่ 012/2563 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	255,645.89	1.3056	333,771.27	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	Factor F
3	งาน/กลุ่มงาน -			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				333,771.27	

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอานนท์ เปรมาวิน)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1/4

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร.

โครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปร. ตำบลเพรทพนามแดง

แบบเลขที่ 012/2563

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลเพรทพนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปริมาณงาน

อาคารขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพรทพนามแดง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานปรับพื้นที่								
	- งานตัดพื้น ค.ส.ล.รอบฐานจากพร้อมยาแนวร่อง	5.00	จุด	1,000.00	5,000.00	500.00	2,500.00	7,500.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม 1.1							7,500.00	
1.2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตพื้น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	8.50	ลบ.ม.	1,804.49	15,338.17	391.00	3,323.50	18,661.67	240 Ksc
	- เหล็กตะแกรง ศก.6มม. # 0.15 ม.	56.00	ตร.ม.	66.25	3,710.00	12.62	706.72	4,416.72	
	- ไม้แบบ (คิดวัสดุ 50 %)	3.00	ลบ.ฟ.	1,020.00	3,060.00	133.00	399.00	3,459.00	
	- ไม้ครายัดแบบ (คิดวัสดุ 50 %)	1.00	ลบ.ฟ.	1,180.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	- ตะปู ดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	6.00	กก.	60.00	360.00	-	-	360.00	
	รวม 1.2							28,077.39	
	รวม 1							35,577.39	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 2.0 มม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 5.00	5.00	ท่อน	1,090.00	5,450.00	570.00	2,850.00	8,300.00	41กก./ท่อน
	- แผ่นเพราเหล็ก ขนาด 250x250 มม. หน้า 12 มม. พร้อมน็อตยึด จำนวน 10.00	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	58.75	587.50	3,087.50	94กก./ตร.ม.
	- อเสเหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. 5.00	5.00	ท่อน	1,400.00	7,000.00	570.00	2,850.00	9,850.00	57กก./ท่อน
	- ฉันทันเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. 4.00	4.00	ท่อน	1,200.00	4,800.00	420.00	1,680.00	6,480.00	42กก./ท่อน
	- แปเหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. 15.00	15.00	ท่อน	1,200.00	18,000.00	310.00	4,650.00	22,650.00	42กก./ท่อน
	- หลังคาแผ่นเทพาซีทีท หน้า 0.35 มม. บุฉนวน PU หน้า 25 มม. บุแผ่นโฟลต์บีมีลาย 65.00	65.00	ตร.ม.	365.00	23,725.00	102.00	6,630.00	30,355.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อหลังคา เทพาซีทีท หน้า 0.35 มม. (Flashing) 13.50	13.50	เมตร	75.00	1,012.50	25.00	337.50	1,350.00	
	- แผ่นไม้เทียมปิดใต้ท้องหลังคา รอบอาคาร 17.00	17.00	ตร.ม.	280.00	4,760.00	50.00	850.00	5,610.00	
	- ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง พื้นทีประมาณ 80.00	80.00	ตร.ม.	60.00	4,800.00	35.00	2,800.00	7,600.00	
	- ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ปิดหลังคาโดยรอบ				-	-	-	-	
	แผ่นไม้เทียม ขนาด 15x300x.08 ซม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง				-		-	-	
	พื้นที่ประมาณ 14.00	14.00	ตร.ม.	1,500.00	21,000.00	500.00	7,000.00	28,000.00	
	- แผ่นป้ายอลูมิเนียม พร้อมข้อความโครงเคร่าเหล็กขนาด 0.40x1.60 ม. 2.00	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	รวม 2.1							131,282.50	
2.2	งานฉนวน								
	- พ่นกระเบื้องแกรนิตโต้ 24 x 24 นิ้ว ชนิดผิวเรียบมัน สีน้ำตาลอ่อน								
	(รวมค่าแรงทำปูนทรายแล้ว) พร้อมยาแนวร่องกระเบื้อง 54.00	54.00	ตร.ม.	229.00	12,366.00	222.00	11,988.00	24,354.00	พ.1
	รวม 2.2							24,354.00	

2/11/20

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดLED 1 x 28 W.	3.00	ชุด	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	30.00	90.00	80.00	240.00	330.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	3.00	ชุด	54.00	162.00	80.00	240.00	402.00	
	- สายไฟฟ้าร้อยท่อ	1.00	เหมารวม	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวม 3							5,432.00	
	รวม 1+2+3							255,645.89	

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายอานนท์ เปรมวีน)

นายช่างโยธางค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกนามแดง

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกนามแดง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายเอก เวียงวิเศษ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่