

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ 29-002

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด		หมายเหตุ
1	งานพื้นทาง			
	1.1 งานรื้อพื้นทางเดิมและบดทับ(ผิวAC)	20,592.00	ตร.ม.	ชุดรื้อแล้วบดทับ
	1.2 งานพื้นทางหินคลุก			
	1.2.1 พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	3,088.80	ลบ.ม.	
2	งานผิวทาง			
	2.1 งานผิวทางไพรม์โค้ท (PRIME COAT)			
	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	20,592.00	ตร.ม.	
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)			
	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	20,592.00	ตร.ม.	
3	งานเครื่องหมายและหลักนำทาง			
	3.1 หลักนำทาง (GUIDE POST)	69.00	หลัก	
	3.2 หลักกิโลเมตร	3.00	หลัก	
	3.3 หลักเขตทาง	52.00	หลัก	
	3.4 ป้ายแบบ บ-1 พร้อมเสาป้าย	2.00	ชุด	
	3.5 ป้ายแบบ บ-33 พร้อมเสาป้าย	2.00	ชุด	
	3.6 ป้ายแบบ ต-1 พร้อมเสาป้าย	2.00	ชุด	
	3.7 ป้ายแบบ ต-2 พร้อมเสาป้าย	3.00	ชุด	
	3.8 ป้ายแบบ ต-5 + ต-76 พร้อมเสาป้าย	4.00	ชุด	
	3.9 ป้ายแบบ ต-13 พร้อมเสาป้าย	3.00	ชุด	
	3.10 ป้ายแบบ ต-14 พร้อมเสาป้าย	2.00	ชุด	
	3.11 ป้ายแบบ ต-25 พร้อมเสาป้าย	6.00	ชุด	
	3.12 ป้ายแบบ ต-75 พร้อมเสาป้าย	2.00	ชุด	
	3.13 ป้ายแบบ น-2 (1 ชุด 1 ขึ้น)	4.00	ชุด	
	3.14 ป้ายแบบ น-2 (1 ชุด 2 ขึ้น)	2.00	ชุด	
	3.15 ป้ายแบบ น-4	10.00	ชุด	
4	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)			
	4.1 เส้นจราจรชนิด (TRAFFIC PAINT HOT PAINT)	579.00	ตร.ม.	สีเหลือง-สีขาว
5	งานทาสีราวสะพาน			
	5.1 ทาสีราวสะพาน	50.00	ตร.ม.	ขาว-ดำ