



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธาดำเนินการบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่.....สส.๗๒๓๐๓/.....๒๒๒๓.....วันที่.....พฤษภาคม...๒๕๕๘.....

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ

จำนวน ๒ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก (สำหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) (สธ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (จังหวัดสมุทรสงคราม) รายการการพัฒนาการศึกษา (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก (สำหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) (สธ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง งบประมาณค่าก่อสร้างหลังละ ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบรายการประมาณราคา ค่าก่อสร้าง และเห็นชอบให้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง ตามแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก (สำหรับเด็กไม่เกิน ๕๐ คน) (สธ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม เป็นเงิน ๑,๘๗๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๑๐๐ บาท(สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ อนุมัติหลักการเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แนบมาพร้อมนี้

/ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชนันธร อัจฉิ่อม)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

ปลัด อบต.แพรกหนามแดง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(น.ส.นวรรตน์ ผ่องพุทธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

นายก อบต.แพรกหนามแดง

- อนุมัติ

- แจ้งคณะกรรมการเปิดซองฯ ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทวีป อมศิริ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ สด.ศพด.1 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร.	1,936,862.64	
2	งาน/กลุ่มงาน ครุภัณฑ์	15,065.60	
3	งาน/กลุ่มงาน งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test)	27,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง		1,978,928.24	ปรับลด
ราคากลาง		1,978,900.00	28.24
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

- ประมาณการ



 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)


หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรกหนามแดง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเอนก เขียววิเศษ)
 ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่


- เห็นชอบ


 (น.ส.นวรรตน์ ผ่องพุทธ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชนันธร อัจฉีอ้อม)
 ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

- อนุมัติ


 (นายทวีป อมศิริ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
 หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรกหนามแดง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร
 โครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ : สด.สพด.1 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	1,523,539.78	1.2713	1,936,862.64	เงื่อนไขการใช้ตาราง
2	งาน/กลุ่มงาน -			-	Factor F
3	งาน/กลุ่มงาน -			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				1,936,862.64	


- ประมาณการ



(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรทนามแดง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแอนง เชี่ยววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

- เห็นชอบ



(น.ส.นวรรตน์ ผ่องพุทธ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนันธร อาจเอื้อม)

ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

- อนุมัติ



(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรทนามแดง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 แบบเลขที่ สด.ศพด.1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	14,080.00	7%	15,065.60	
2	งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test) จำนวน 2 จุด ๆ ละ 13,500 บาท	27,000.00	-	27,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				42,065.60	

- ประเมินการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)


หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรทนามแดง


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายเอนก เขียววิเศษ)

ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

- เห็นชอบ


 (น.ส.นวรรตน์ ผ่องพุทธ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง


 (ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายชนันธร อาจเอื้อม)

ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

- อนุมัติ


 (นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง


 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรทนามแดง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร.
 โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง แบบเลขที่ สท.ศพด.1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแพรภนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน อาคารขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ และงานเสาเข็ม								
1.1	งานดินขุดฐานรากพร้อมถมกลับ (ลูกรัง)	6.00	ลบ.ม.	-	-	283.00	1,698.00	1,698.00	
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. x 18.00 ม.	22.00	ตัน	4,860.00	106,920.00	1,021.00	22,462.00	129,382.00	ความยาวเสา
1.3	สกัดหัวเสาเข็ม รูปสี่เหลี่ยมตัน	22.00	ตัน	-	-	200.00	4,400.00	4,400.00	เข็มแนะนำ
	รวม 1							135,480.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	49.00	ลบ.ม.	1,828.00	89,572.00	391.00	19,159.00	108,731.00	280 Ksc
2.2	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,675.00	3,350.00	398.00	796.00	4,146.00	
2.3	ทรายหยาบ	42.00	ลบ.ม.	575.00	24,150.00	91.00	3,822.00	27,972.00	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	189.60	กก.	21.556	4,087.02	3.30	625.68	4,712.70	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	1,536.24	กก.	21.957	33,731.22	3.30	5,069.59	38,800.81	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	24.95	กก.	23.046	575.00	4.10	102.30	677.29	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	912.42	กก.	24.777	22,607.03	4.10	3,740.92	26,347.95	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	36.67	2,933.60	-	-	2,933.60	
2.9	ไม้แบบ (คิดวัสดุ 50 %)	222.00	ลบ.ฟ.	150.00	33,300.00	133.00	29,526.00	62,826.00	
2.10	ไม้ครายัดแบบ (คิดวัสดุ 50 %)	67.00	ลบ.ฟ.	150.00	10,050.00	-	-	10,050.00	
2.11	ตะปู ตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	56.00	กก.	60.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	รวม 2							290,557.36	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
3.1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	615.00	แผ่น	65.00	39,975.00	-	-	39,975.00	
3.2	ครอบสันลอนคู่	225.00	แผ่น	75.00	16,875.00	-	-	16,875.00	
3.3	ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
3.4	ครอบหางมน	8.00	แผ่น	40.00	320.00	-	-	320.00	
3.5	ท่อนเหล็ก ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38.00	ท่อน	915.89	34,803.82	360.00	13,680.00	48,483.82	30.60 กก/ท่อน
3.6	ท่อนเหล็ก ศก.1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	34.00	ท่อน	691.59	23,514.06	312.00	10,608.00	34,122.06	26.60 กก/ท่อน
3.7	เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม.	62.00	ท่อน	504.67	31,289.54	240.00	14,880.00	46,169.54	20.00กก/ท่อน
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	ม.	82.00	7,052.00	45.00	3,870.00	10,922.00	
3.9	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	ม.	57.00	4,902.00	28.00	2,408.00	7,310.00	
3.10	แผ่นกันนก ยาว 0.60 ม/แผ่น.	144.00	แผ่น	25.00	3,600.00	6.00	864.00	4,464.00	
3.11	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์28	16.00	ม.	300.00	4,800.00	25.00	400.00	5,200.00	
3.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.13	แผ่นสะท้อนความร้อน	276.00	ตร.ม.	42.00	11,592.00	20.00	5,520.00	17,112.00	
3.14	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	276.00	ตร.ม.	-	-	50.00	13,800.00	13,800.00	
	รวม 3							246,953.42	
4	งานฉาบพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบผิวมัน 12 * 12 นิ้ว(รวมปูนทรายและยาแนว)	120.00	ตร.ม.	353.00	42,360.00	158.00	18,960.00	61,320.00	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบผิวมัน 8 * 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	72.00	ตร.ม.	354.00	25,488.00	158.00	11,376.00	36,864.00	
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ 8 * 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.00	ตร.ม.	325.00	7,800.00	158.00	3,792.00	11,592.00	
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	120.00	11,880.00	40.00	3,960.00	15,840.00	
	รวม 4							125,616.00	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	301.00	75,852.00	78.00	19,656.00	95,508.00	
5.2	งานฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	75.00	26,625.00	82.00	29,110.00	55,735.00	
5.3	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8 * 8 นิ้ว	77.00	ตร.ม.	299.00	23,023.00	166.00	12,782.00	35,805.00	
5.4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2 * 4 นิ้ว	42.00	ตร.ม.	245.00	10,290.00	201.00	8,442.00	18,732.00	
5.5	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม.	75.00	2,700.00	113.00	4,068.00	6,768.00	
5.6	เสာเอ็น + ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	123.00	16,113.00	44.00	5,764.00	21,877.00	
	รวม 5							234,425.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	120.00	ตร.ม.	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
6.2	ฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น	42.00	ตร.ม.	329.00	13,818.00	75.00	3,150.00	16,968.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	86.00	ตร.ม.	815.00	70,090.00	112.00	9,632.00	79,722.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 * 3 นิ้ว								
	รวม 6							137,130.00	
7	งานสี								
7.1	งานสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	32.00	17,696.00	30.00	16,590.00	34,286.00	
7.2	งานสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	44.00	4,752.00	38.00	4,104.00	8,856.00	
	รวม 7							43,142.00	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานประตุน้ำต่าง								
8.1	ป-1 ขนาด 0.9 0x 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	305.00	610.00	7,610.00	
8.2	ป-2 ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,390.00	10,170.00	305.00	915.00	11,085.00	
8.3	ป-3 ขนาด 0.8 0x 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	305.00	305.00	3,695.00	
8.4	น-1 ขนาด 1.6 0x 1.05 เมตร (พร้อมติดตั้ง)	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
8.5	น-2 ขนาด 1.65 x 3.20 เมตร (พร้อมติดตั้ง)	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
8.6	น-3 ขนาด 1.65 x 2.10 เมตร (พร้อมติดตั้ง)	7.00	ชุด	7,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	
8.7	น-4 ขนาด 1.30 x 0.50 เมตร	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	100.00	400.00	6,400.00	
	รวม 8							115,890.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
9.3	สายฉีดชำระ พร้อมสตีปวาล์ว	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
9.4	ฝักบัวสายคู่พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
9.5	กระจกเงา สำเร็จรูป	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
9.6	ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	3.00	ชุด	180.00	540.00	70.00	210.00	750.00	
9.7	ที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู)	3.00	ชุด	180.00	540.00	70.00	210.00	750.00	
9.8	ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	4.00	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
9.9	ตะแกรงกรองผงที่พื้น ชนิดดักกลิ่น	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	75.00	525.00	1,785.00	
9.10	ก๊อกน้ำล้างพื้น+ก๊อกสนาม(ห้องครัว2จุด+ซักล้าง1จุด+ก๊อกสนาม1จุด)	4.00	ชุด	90.00	360.00	25.00	100.00	460.00	
	รวม 9							30,375.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2*36 วัตต์	18.00	ชุด	675.00	12,150.00	150.00	2,700.00	14,850.00	
							ยอดยกไป	14,850.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	14,850.00	
10.2	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1*36 วัตต์	20.00	ชุด	360.00	7,200.00	115.00	2,300.00	9,500.00	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	5,530.00	11,060.00	500.00	1,000.00	12,060.00	
10.4	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	74.00	1,406.00	80.00	1,520.00	2,926.00	
10.5	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	80.00	560.00	80.00	560.00	1,120.00	
10.6	เต้ารับโทรศัพท์	1.00	ชุด	245.00	245.00	90.00	90.00	335.00	
10.7	เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
10.8	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (ฝังในผนัง+อุปกรณ์)	1.00	เหมารวม	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
10.9	ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
	รวม 10							61,131.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 1600 ลิตร	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,500.00	1,500.00	11,600.00	
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	840.00	840.00	5,040.00	
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
11.4	บ่อดักคสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	8.00	บ่อ	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 * 1.00 ม.	40.00	ม.	168.00	6,720.00	50.00	2,000.00	8,720.00	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 11							38,460.00	
12	งานอื่นๆ								
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	10.00	ม.	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
							ยอดยกไป	15,000.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
							ยอดยกมา	15,000.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 *4 นิ้ว	82.00	ม.	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	10,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม 12							64,380.00	
	รวม 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12							1,523,539.78	
13	งานครุภัณฑ์								
13.1	พัดลมแบบโคจร ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์สวิตช์ เปิด-ปิด	8.00	ชุด	1,360.00	10,880.00	400.00	3,200.00	14,080.00	
	รวม 13							14,080.00	
14	งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test)								
14.1	งานเจาะสำรวจดิน (Soil Boring Test)	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	รวม 14							27,000.00	

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
 (นายอนก เทียววิเศษ)
 ผอ.กองช่าง อบต.วัดประดู่

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นายชนันธร อางเอ่อม)
 ผอ.กองช่าง อบต.ยี่สาร

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)
 หัวหน้าส่วนโยธา อบต.แพรงหนามแดง