

ที่ มท.๕๕๔๒๐-๑๕/นค



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
๘๘๕/๑ ถนนราชญาติรักษา ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง ๑ ชุด
๒. รายละเอียดประมาณการ ๑ ชุด

ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่ สส ๗๒๓๐๒ /๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ริมคลองสะพานหัน หมู่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรายละเอียดทราบแล้ว นั้น

การประสานงานภูมิภาคสาขาสุพรรณสงคราม ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Q. ✓

(917.)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ป้า/ลุง/อาม. และครอบครัวครับ

- 6th July 1994

- 1902000

1198 008598 110:.....

กอบกิจ ทราชม

สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

1914/15

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

โทร.๐-๓๔๗๑-๑๖๐๑

(นางสาวนารัตน์ (พองบุตธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงประดู่

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภพเกษม

27 H.A. 2559

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

ประเภท โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ ริมคลองสะพานหัน หมู่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ

ที่	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑.	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	๔๓๕,๕๘๔	๑.๓๓๒๒	๕๘๐,๒๘๕	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๘๐,๒๘๕	
	ขอปรับราคาคิดเป็นเงินงบประมาณ			๕๘๐,๐๐๐	

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายสมจินต์ ศรีทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้างาน ๘ งานบริการฯ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายชัยชัย ละการชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายนันทวิทย์ เสวตามร)

ตำแหน่ง ช่างโยธา ๓

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แผ่นที่ 1 / 1


รายละเอียดประมาณการ

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ริมคลองสะพานหัน ม.2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

ประกอบแบบเลขที่ สส.58-007/1


ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				(บาท)	
1	ค่าท่อและอุปกรณ์				
1.1	ค่าท่อ				
	- ท่อ PB dia.50 mm.	41	เมตร	187	7,667
	- ท่อ G/S dia. 4"	40	เมตร	373	14,920
	- ท่อ HDPE 80 dia. 110 มม. PN 6	472	เมตร	156	73,632
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.1				96,219
1.2	ค่าอุปกรณ์				
	- ชุดดับเพลิง dia 100 mm	1	ชุด	13,800	13,800
	- ประตูน้ำทองแดงเจือ dia 50 mm. + หีบกุญแจ	1	ชุด	2,303	2,303
	- ประตูน้ำได้ดิน dia 100 mm. + หีบกุญแจ	2	ชุด	5,330	10,660
	- สามทางน้ำงาน 3 ด้าน dia 100*100*100 mm.	11	ตัว	1,460	16,060
	- ท่อโค้ง 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 100 mm.	32	ตัว	1,050	33,600
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 100 mm.	18	แผ่น	750	13,500
	- หน้างานเหล็กหล่อมีเกลียวใน dia 100 mm.	1	แผ่น	290	290
	- หน้างานดาบอด dia 100 mm.	1	แผ่น	295	295
	- แอร์วาล์ว dia 25 mm.	8	ตัว	2,930	23,440
	- ข้องอเกลียวนอก PB dia 50*2"	2	ตัว	335	670
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB dia 50*2"	1	ตัว	322	322
	- ฝาอุด PB dia 50 mm.	1	ตัว	137	137
	- STUB-END+BACKING RING dia 110 mm.	52	ชุด	307	15,964
	- น็อตยึด STUB-END+BACKING RING dia 110 mm.	52	ชุด	300	15,600
	- Nut & Bolts + Rubber Seal dia 100 mm.	39	ชุด	230	8,970
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1.2				155,611
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1 (1.1+1.2)				251,830



ประธานคณะกรรมการ



คณะกรรมการ



คณะกรรมการ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แผ่นที่ 1 / 1


รายละเอียดประมาณการ

งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ริมคลองสะพานหัน ม.2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

ประกอบแบบเลขที่ สส.58-007/1


ลำดับ	รายการ/ขนาด	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน
				(บาท)	
2	ค่าแรงงานและสิ่งก่อสร้าง				
2.1	ค่าแรงงาน ทดลองท่อ				
	- ท่อ PB dia.50 mm.	41	เมตร	21	861
	- ท่อ G/S dia. 4"	40	เมตร	69	2,760
	- ท่อ HDPE 80 dia. 110 มม. PN 6	472	เมตร	101	47,672
	- ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำทองแดงเจือ dia 50 mm. + ทึบกัญแจ	1	จุด	220	220
	- ค่าแรงติดตั้งประตุน้ำไคคิน dia 100 mm. + ทึบกัญแจ	2	จุด	440	880
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ dia 100 mm.	43	จุด	260	11,180
	- ค่าแรงงานเชื่อม STUB-END+BACKING RING dia 110 mm. PN 6	52	ชุด	80	4,160
	- ค่าทดสอบท่อ dia 50-100 mm.	41	เมตร	700.-/500 ม.	700
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ dia 50-100 mm.	41	เมตร	20-/1,000 ม.	20
	- ค่าทดสอบท่อ dia 100-200 mm.	512	เมตร	900.-/500 ม.	1,800
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ dia 100-200 mm.	512	เมตร	150-/1,000 ม.	150
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.1				70,403
2.2	ค่าสิ่งก่อสร้าง				
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำทองแดงเจือ dia 50 mm. + ทึบกัญแจ	1	จุด	105	105
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำไคคิน dia 100 mm. + ทึบกัญแจ	2	จุด	255	510
	- คอนกรีตยึดสามทาง dia 100 mm.	3	จุด	98	294
	- คอนกรีตยึดโค้ง 45 dia 100 mm.(แนวตั้ง)	16	จุด	393	6,288
	- ก่อสร้างสะพานรับท่อตามแบบเลขที่ ปพจ.3-020 dia 100 ม. Truss	12	เมตร	1,200	14,400
	- เสาคสล.รับท่อ S dia. 100 มม. ตามแบบเลขที่ SD 14-036(R)	14	ชุด	5,250	73,500
	- เสาคสล.รับท่อ S dia. 100 มม. ตามแบบเลขที่ SD 14-038(R) Truss	2	ชุด	9,127	18,254
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2.2				113,351
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 2 (2.1+2.2)				183,754
	รวมค่าใช้จ่าย ตามข้อ 1 + 2				435,584
3	FACTOR F	1.3322			144,701
4	รวมเงินค่าใช้จ่าย ข้อ1+2+3				580,285
5	รวมค่าใช้จ่าย(รวมภาษี)				580,285
	SAY (รวมภาษี) = 580,285 บาท				



ประธานคณะกรรมการ



คณะกรรมการ



คณะกรรมการ