

เขียนโดย อบต.แพรกหนามแดง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:44 น.

โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง
โดยมีรายละเอียดการขุดลอกและกำจัดวัชพืช ดังนี้

หมู่ที่ 1, 2, 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

1. งานขุดลอกคลอง

1.1 ขุดลอกคลองตาสิน ระยะทาง 1,500 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,875 ลบ.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณคลองขุดเล็ก
จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตาเลย

1.2 ขุดลอกคลองตามัก ระยะทาง 1,800 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,550 ลบ.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณคลองขุดเล็ก
จุดสิ้นสุดบริเวณคลองปลายบางแค

1.3 ขุดลอกคลองตาอ้า ระยะทาง 1,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,250 ลบ.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณคลองขุดเล็ก
จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตาเฝื่อน

1.4 ขุดลอกคลองตาเลย ระยะทาง 2,100 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,925 ลบ.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณคลองขุดเล็ก
จุดสิ้นสุดบริเวณคลองแคลง

1.5 ขุดลอกคลองตาเฝื่อน ระยะทาง 1,000 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,250 ลบ.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณคลองตาเลย
จุดสิ้นสุดบริเวณคลองตามัก

1.6 ขุดลอกคลองปลัดสังวาล ระยะทาง 1,700 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,525 ลบ.ม.จุดเริ่มต้นบริเวณคลองขุดสมบูรณ์
จุดสิ้นสุด กม. 1+700

รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,375 ลูกบาศก์เมตร

2. งานกำจัดวัชพืชบนคันคลองทั้ง 2 ข้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร

เขียนโดย อบต.แพรกหนามแดง

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:44 น.

3. ขุดลอกคลอง ระยะทาง ปริมาตรดินขุด ตามที่กำหนด

4. กำจัดวัชพืชบนคันคลองทั้ง 2 ข้าง โดยใช้เครื่องจักรกล

หรือเครื่องเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ใหญ่บนคันคลองที่หักล้มขวางทางน้ำหรือหักล้มพาดสายไฟฟ้า โดยทำการตัด โคน ล้ม ไว้เป็นจุด ๆ ตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างกำหนด